

1. De ruimtes waarin Vidalco werkzaamheden uitvoert, dienen voor aanvang volledig leeg en goed toegankelijk te zijn.
2. Onze monteurs moeten de werkzaamheden veilig en zonder hinder van obstakels of derden kunnen uitvoeren.
3. Bij een nieuw aangebrachte dekvloer dient deze voor aanvang van de freeswerkzaamheden volledig droog en voldoende uitgehard te zijn.
4. De dekvloer moet vlak, egaal en geschikt zijn voor de freeswerkzaamheden. Als de vloer vooraf geëgaliseerd moet worden, dient dit ruim voor aanvang van onze werkzaamheden te zijn uitgevoerd, zodat de egalisatie volledig kan drogen en uitharden.
5. Bij onze standaardprijs voor infrezen gaan wij uit van een geschikte zandcement-, anhydriet, of fermacellvloer. Voor het frezen in plavuizen, tegels of andere afwijkende vloertypen kan een meerprijs gelden. Vidalco freest nooit in een constructieve betonvloer!
6. Bij plavuizen- en tegelvloeren dient vooraf te worden gecontroleerd of de tegels volledig vastzitten. Als tegels los liggen of onvoldoende aan de ondervloer hechten, kan er niet in worden gefreesd.
7. Indien mogelijk dient de opdrachtgever Vidalco vooraf te informeren over de aanwezigheid en de ligging van waterleidingen, cv-leidingen, elektrakabels en overige voorzieningen in de dekvloer.
8. Vidalco doet er alles aan om aanwezige leidingen vooraf te signaleren en schade door het frezen te voorkomen. De exacte ligging en diepte van leidingen en kabels zijn echter niet altijd vast te stellen. Schade hieraan is daarom voor risico van de opdrachtgever. Eventuele herstelwerkzaamheden aan water- of cv-leidingen kunnen, indien uitvoerbaar op het moment, tegen een meerprijs door Vidalco worden uitgevoerd. Voor het herstellen van elektrakabels dient de opdrachtgever zelf een erkend elektricien in te schakelen.
9. Als de werkzaamheden op een verdieping plaatsvinden en er geen geschikte lift aanwezig is, vragen wij de bewoner of opdrachtgever om onze monteur te helpen bij het veilig naar boven en beneden tillen van de freesmachine. Dit in verband met het gewicht van de machine en de geldende arboregels. Indien dit niet mogelijk is, zoeken we een gepaste oplossing.
10. De positie van de vloerverwarmingsverdeler moet technische uitvoerbaar zijn en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
 - De onderzijde van de verdeler bevindt zich minimaal 20cm boven de vloer
 - Boven de verdeler moet minimaal 15cm vrije ruimte aanwezig zijn.
 - De afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen, overleg met adviseur.
 - De verdeler wordt niet in de meterkast geplaatst.
11. De vloerverwarmingsverdeler wordt op dezelfde verdieping geplaatst als de vloerverwarming waarop deze wordt aangesloten.
12. Voor het aansluiten van de verdeler op de verwarmingsinstallatie gaan wij uit van een cv-aanvoeren retourleiding van minimaal 22 mm binnen een afstand van maximaal 3 meter en bij voorkeur in dezelfde ruimte. Wanneer dit niet mogelijk is, beoordelen wij samen met de opdrachtgever welke aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Hak-, breek-, boor- en herstelwerkzaamheden zijn niet inbegrepen.

13. Een pompverdelers (bij cv-ketel) heeft een elektrische aansluiting nodig. Deze dient binnen een afstand van maximaal 1 meter een geaard stopcontact aanwezig te zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig laten aanbrengen hiervan.
14. Voor het vullen, spoelen, afpersen en controleren van de installatie dient er een werkende watervoorziening en voldoende waterdruk in de woning aanwezig te zijn.
15. Freesafval, restmateriaal en verpakkingsmateriaal worden na uitvoering verzameld en op een afgesproken plek in of rondom de woning achtergelaten. Indien vooraf overeengekomen, kan Vidalco het afval tegen een meerprijs afvoeren.
16. Onze monteurs werken zorgvuldig en veilig. Omdat tijdens de werkzaamheden zware machines en gereedschappen worden gebruikt, dienen kwetsbare onderdelen vooraf door de opdrachtgever te worden verwijderd of voldoende beschermd. Denk hierbij aan deuren, kozijnen, drempels, afgewerkte wanden, meubels, keukenkasten en overige kwetsbare oppervlakken.
17. Werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen of ontstaan doordat de situatie afwijkt van de vooraf verstrekte informatie, worden als meerwerk beschouwd en afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt waar mogelijk vooraf met de opdrachtgever besproken.
18. Na afronding van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever per e-mail een opleverrapport met een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en relevante installatiegegevens.
19. Indien niet aan één of meerdere van deze algemene voorwaarden kan worden voldaan, dient de opdrachtgever dit ruim voor de geplande uitvoeringsdatum aan Vidalco door te geven. Wanneer de situatie bij aankomst niet geschikt of niet veilig blijkt te zijn, behoudt Vidalco zich het recht voor om de werkzaamheden uit te stellen of niet uit te voeren. Eventuele extra kosten kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Toepasselijkheid en rangorde

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot freeswerkzaamheden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024) van toepassing.

Deze aanvullende voorwaarden frees- projecten gelden in aanvulling op de ALIB 2024. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de ALIB 2024 en deze aanvullende voorwaarden freesprojecten, prevaleren de bepalingen van deze Aanvullende voorwaarden freesprojecten.

